

Precamp serie SL



Alle Precamp cabines worden geproduceerd onder ISO 9001:2000

Technische details

Framestructuur

Het basisframe bestaat uit verzinkte metalen profielijzers die warm geschilderd zijn om een mooie vorm te creëren met een dikte van 15/10. Hoekstijlen zijn gemaakt van verzinkte metalen profielijzers en warm beschilderd met een dikte van 15/10. Hijshaken zijn geplaatst in het dak zodat de cabine van bovenaf opgetild kan worden.

Verfwerk

Het totale verfwerk wordt machinaal gedaan. De verf heeft een temperatuur van 60/70°C als deze aangebracht wordt.

Vloer

De vloer is gemaakt van waterafstotende melanine spaanplaat en bekleed met vinyl in verschillende designs.

Muurpanelen

Standaard uitgevoerd als sandwichpanelen. De sandwichpanelen worden geproduceerd van gegalvaniseerde voorgeschilderde platen waar polyurethaanschuim tussen wordt verwerkt. De dikte van de buitenwand is 40 mm.

Deuren

Standaard in geanodiseerd aluminium met glaslaten van 4 mm en tralies.

Elektrische installatie

Bij de bouw van de installatie wordt de huidige wetvoering in acht genomen.

