

# Precamp serie TS



Alle Precamp cabines worden geproduceerd onder ISO 9001:2000

## Technische details

### Framestructuur

Het basisframe bestaat uit verzinkte metalen profielijzers die warm geschilderd zijn om een mooie vorm te creëren met een dikte van 25/10. Hoekstijlen zijn gemaakt van verzinkte metalen profielijzers en warm beschilderd met een dikte van 25=10. Hijshaken zijn geplaatst in het dak zodat de cabine van bovenaf opgetild kan worden.

### Verfwerk

Het totale verfwerk van de gehele metalen structuur wordt met een machine gedaan. De verf heeft een temperatuur van 60/70°C als deze aangebracht wordt.

### Vloer

De vloer is gemaakt van waterafstotende melanine spaanplaat en bekleed met vinyl in verschillende designs.

### Muurpanelen

Standaard uitgevoerd als sandwichpanelen. De sandwichpanelen worden geproduceerd van gegalvaniseerde voorgeschilderde platen waar polyurethaanschuim tussen wordt verwerkt. De dikte van de buitenwand is 50 mm.

### Deuren

Standaard in geanodiseerd aluminium met glaslaten van 4 mm en tralies.

### Elektrische installatie

Bij de bouw van de installatie wordt de huidige wetvoering in acht genomen

